Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2915D w miejscwości Olszany					
1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**			
1 d.1	KNNR 6 0806-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2		
		25	m2	25.000	
				RAZEM	25.000
2 d.1	KNR 2-31 0813-07	Rozebranie krawężników kamiennych i betonowych 20x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		168	m	168.000	
				RAZEM	168.000
3 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m3		
		9.4	m3	9.400	
				RAZEM	9.400
2		**ODWODNIENIE**			
4 d.2	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3		**CHODNIK**			
6 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - pod chodnik i zjazdy	m2		
		374	m2	374.000	
				RAZEM	374.000
7 d.3	KNR 2-31 0103-02	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		374	m2	374.000	
				RAZEM	374.000
8 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3		
		11.82	m3	11.820	
				RAZEM	11.820
9 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		197	m	197.000	
				RAZEM	197.000
10 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		197	m	197.000	
				RAZEM	197.000
11 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		374	m2	374.000	
				RAZEM	374.000
12 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		374	m2	374.000	
				RAZEM	374.000
13 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		239	m2	239.000	
				RAZEM	239.000
15 d.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		
		135	m2	135.000	
				RAZEM	135.000
16 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		59.1	m2	59.100	
				RAZEM	59.100
17 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		59.1	m2	59.100	

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33857 Użytkownik: SDPS

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	59.100
18 d.3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m^3		
		112.2	m^3	112.200	
				RAZEM	112.200

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33857 Użytkownik: SDPS